S.A.E. Paquetterie
SYNDICAT D'ADDUCTION EAU

# SYNDICAT ADDUCTION EAU DE LA PAQUETTERIE

## RAPPORT ANNUEL ASSAINISSEMENT 2025

Le RPQS (Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité des Services) est un document obligatoire prévu dans le Code Général des Collectivités Locales (Articles D2224 -1 à 5 – et annexes V& VI)

Par ailleurs, l'article L5211-39 indique : Le Président du SAE Paquetterie adresse chaque année, avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre et au Président de chaque Communauté d'Agglomération, un rapport retraçant l'activité du syndicat, accompagné du compte administratif de l'exercice arrêté par le comité syndical

Après présentation par le Président du SAE Paquetterie, le RPQS 2025 a été approuvé par le comité syndical le 22/09/2026

# Sommaire :


**I. Caractéristiques techniques du service assainissement**

1. Présentation du service ..... P. 4
2. La collecte des eaux usées ..... P. 5
3. Le traitement des eaux ..... P. 6 et 7

**II. Tarifs**

1. Modalités de tarifications ..... P. 9
2. Prix de l'assainissement HT ..... P. 10-11
3. Factures d'eau type 120 m3 ..... P. 12

**III. Réseaux**

1. Nombre d'autorisations de déversements d'effluents ..... P. 14
2. Nombre de points de réseaux nécessitant des interventions fréquentes..... P. 14
3. Taux de renouvellement annuel et taux moyen de réseaux d'eaux usées ..... P. 14
4. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale de réseaux ..... P. 15-16

**IV. Collecte / Épuration / Boues**

1. Conformité de la collecte des effluents ..... P. 18
2. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel ..... P. 18
3. Conformité des équipements d'épuration et performance des ouvrages/ directive ERU..... P. 19
4. Conformité des performances des équipements d'épuration / Prescriptions acte individuel..... P. 19
5. Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration ..... P. 20
6. Taux de boues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation ... P. 20

**V. Abonnés**

1- Nombre d'abonnés / population desservie ..... P. 22
2- Nombre de débordements d'effluents chez les usagers ..... P. 23
3- Taux de réclamations ..... P. 23

**VI Indicateurs financiers**


1. Volumes vendus ..... P. 25
2. Recettes d'exploitation / épargne brute / abandons de créances ..... P. 26
3. Autres recettes d'exploitation ..... P. 27
3. Encours et état de la dette ..... P. 28
4. Etat de la dette ..... P. 29

**VII Investissements**

1. Montant des investissements engagés sur l'exercice et subventions perçues ..... P. 31
2. Le service assainissement en quelques chiffres ..... P. 32

# I- CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE ASSAINISSEMENT

# 1- Présentation du service d'Assainissement collectif




Le périmètre du service assainissement du Syndicat de la Paquetterie s'étend sur 4 communes :

- Nonancourt
- La Madeleine de Nonancourt
- Saint Lubin des Joncherets
- Crucey-Villages

Les quatre communes gérées sont sur le périmètre de l'Agglomération du Pays de Dreux.

La compétence assainissement appartient à l'agglomération qui délègue la gestion au syndicat par convention.

Les compétences liées au service sont :

- La collecte
- Le transport
- La dépollution


Le service administratif (2 agents) :

- accueille et reçoit les abonnés pour répondre à tous renseignements (prise de rendez-vous pour les vérifications, contrôles d'assainissement …),
- gère la facturation,
- oriente et propose aux abonnés qui le souhaitent des solutions pour faciliter les règlements annuels.

Le service technique (3 agents) :

- surveille et entretient la station d'épuration et les postes de relevage,
- répare et entretien le réseau,
- réalise les branchements neufs,
- est à la disposition des abonnés pour tous renseignements d'ordre technique,
- effectue les contrôles de conformité lors des mutations immobilières

# 2- La collecte des eaux usées




## RESEAU DE COLLECTE

***LA MADELEINE / NONANCOURT / ST LUBIN***

**Réseau d'assainissement séparatif**
**Linéaire = 47,9 km**


**24 postes de relevage**

***CRUCEY-VILLAGES***

**Réseau d'assainissement séparatif**
**Linéaire = 4,2 km**

**1 poste de relevage**

# 3- Le traitement des eaux usées



## LA STATION D'EPURATION DE NONANCOURT

- **11 500 équivalents–habitants**
- Filière eau : Boues activées
- Filière boues : Boues pressées
- Exécutoire : L'Avre



## PRESCRIPTIONS DE REJETS

| Paramètres | Norme de rejet | Moyenne annuelle réalisés |
|---|---|---|
| DBO5 | 18 mg/L | 3,33 mg/L |
| DCO | 90 mg/L | 24.22 mg/L |
| MES | 30 mg/L | 2.55 mg/L |
| NTK | 10 mg/L | 2.76 mg/L |
| NGL | 14 mg/L | 3.18 mg/L |
| Ptot | 1,6 mg/L | 0.63 mg/L |

## VALORISATION DES BOUES

- **Epandage Agricole Contrôlé**
- **Boues épandues = 594 T**
- **Surface = 53,35 hectares**





## LA STATION D'EPURATION DE CRUCEY-VILLAGES

- **350 équivalents – habitants**
- Type de traitement : Filtres plantés de roseaux
- Exécutoire : La Gervaine

## PRESCRIPTIONS DE REJETS

| Paramètres | Norme de rejet | Moyenne annuelle réalisés |
|---|---|---|
| DBO5 | 30 mg/L | 1,83 mg/L |
| DCO | 90 mg/L | 32,33 mg/L |
| MES | 30 mg/L | 23 mg/L |
| NTK | 20 mg/L | 2,83 mg/L |
| NGL | 40 mg/L | 27,85 mg/L |
| Ptot | 10 mg/L | 7,37 mg/L |



# II- TARIFS

# 1- Modalités de tarification

- **Type de tarification** : Facturation annuelle
- **Modalité d'évolution et de révision** : annuelle
- **Application de la révision** : 01 janvier de chaque année
- **Période de facturation** : 12 mois (Calcul au prorata)
- **TVA** : le SAE Paquetterie est assujetti à la TVA : 10 % en assainissement

## Composition d'une facture :

**Rémunération du service :**
- Une part fixe annuelle par unité de logement
- $m^3$ d'eau assainis

**Organismes publics : AESN**
* attention nouvelle redevance AESN au 01/01/2025


- Redevance pour la performance des réseaux d'assainissement collectif (1)


**Les redevances de l'Agence de l'Eau :**


1) **La redevance pour la performance des réseaux d'assainissement** est axée sur le bon fonctionnement des ouvrages d'épuration et sur la conformité de la collecte des effluents et des rejets dans les cours d'eau. Les enjeux majeurs sont de préserver ces derniers.

# 2- Prix de l'assainissement HT – secteur Nonancourt

| | Tarifs 2025 | Tarifs 2024 |
|---|---|---|
| Abonnement assainissement annuel | 25,00 € / an | 25,00 € / an |
| $m^3$ assainissement | 2,40 € / $m^3$ | 2,36 € / $m^3$ |
| Redevance Perf, asst | 0,027 € / $m^3$ | 0,185 € / $m^3$ Redevance réseau collecte |












# 2- Prix de l’assainissement HT – Crucey-Villages

| | Tarifs 2025 Crucey-Villages | Tarifs 2024 Crucey-Villages |
|---|---|---|
| Abonnement assainissement annuel | 25,00 € / an | 25,00 € / an |
| $m^3$ assainissement | 2,04 € / $m^3$ | 2,00 € / $m^3$ |
| Redevance performance asst | 0,027 € / $m^3$ | 0,185 € / $m^3$ Redevance réseau collecte |



# 3- Facture type 2025 calculée sur la base de 120 m3 d'assainissement

1- Facture type communes de : La Madeleine de Nonancourt, Nonancourt et St Lubin des Joncherets

| | Tarif 2025 | Quantité | PU. HT | TVA 10% | Montant TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Part fixe Assainissement | 25,00 | 1,00 | 25,00 | 2,50 | 27,50 |
| Consommation assainissement | 2,40 € / m3 | 120 m3 | 288,00 | 28,80 | 316,80 |
| Redevance performance assainissement | 0,027 € / m3 | 120 m3 | 3,24 | 0,32 | 3,56 |
| **TOTAL TTC FACTURE ANNUELLE** | | | **316,24 €** | **31,62 €** | **347,86 €** |

2- Facture type 120 m3 : commune de Crucey-Villages

| | Tarif 2025 | Quantité | PU. HT | TVA 10% | Montant TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Part fixe Assainissement | 25,00 | 1,00 | 25,00 | 2,50 | 27,50 |
| Consommation assainissement | 2,04 € / m3 | 120 m3 | 244,80 | 24,48 | 269,28 |
| Redevance performance assainissement | 0,027 € / m3 | 120 m3 | 3,24 | 0,32 | 3,56 |
| **TOTAL TTC FACTURE ANNUELLE** | | | **273,04 €** | **27,30 €** | **300,34 €** |

# III- RÉSEAUX

# 1- Nombre d'autorisations de déversements d'effluents d'établissements industriels


| | |
|---|---|
| Nombre d'autorisations STEP Nonancourt | **5** |
| Nombre d'autorisations STEP Crucey-Villages | 0 |

# 2- Nombre de points de réseaux nécessitant des interventions fréquentes

| | |
|---|---|
| Nombre de points noirs | 2 |
| Km de réseaux total | 52,1 km |
| Fiabilité (nombre/linéaire total x 100 km de réseaux) | 3.8 |

# 3- Extension de réseaux d'eaux usées

| | |
|---|---|
| Longueur de réseaux EU 2024 (a) | 51 763 ml |
| Linéaire nouveaux réseaux 2025 (b) | 383 ml |
| **Linéaire de réseaux fin 2025 (c) = (a + b)** | **52 146 ml** |



# 4- Taux de renouvellement annuel et taux moyen de réseaux d'eaux usées

| | |
|---|---|
| **Linéaire de réseaux fin 2025 (a)** | **52 146 ml** |
| Linéaire de réhabilitation réseaux EU 2025 (b) | 1 410 ml |
| **(1) Taux renouvellement réseaux EU en 2025 (b/a x100)** | **2,70 %** |

**(1) Taux de renouvellement de réseaux d'eaux usées en 2025 est de 2,70 %**
(1410 ml / 52 146 ml = 0,0270 x 100)

| | |
|---|---|
| **Linéaire de réseaux fin 2025 (a)** | **52 146 ml** |
| Linéaire réseaux renouvelés sur les 5 dernières années (b) | 1 410 ml |
| Linéaire réseaux créés sur les 5 dernières années (2021/2025) (c) | 3 178 ml |
| **(2) Taux renouvellement réseaux EU sur les 5 dernières années ((b+c)/a x100)** | **1,76 %** |

**(2) Taux de renouvellement MOYEN (extension + réhabilitation) sur 5 ans est de : 1.76 %**
( (1410 ml de réhabilitation + 3178 ml d'extension en 5 ans +) / 5) / 52 146 ml Soit (4588 ml / 5) / 52 146 = 0,01759 x 100)

# 4- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux

| | Connaissance et gestion patrimoniale du réseau | Nombre de points Ou oui/non | Points obtenus |
|---|---|---|---|
| **Partie A** | VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau – 10 points | Oui | 10 |
| | VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) – 5 pts | Oui | 5 |
| **Partie B** | VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques- 10 pts | Oui | 10 |
| | VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres – 1 à 5 pts | 100 % | 5 |
| | VP.254 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique) | Oui | Oui |
| | VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose - 0 à 15 pts | 90 % | 14 |
| **Partie C** | VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie - 0/15pts | 100 % | 15 |
| | VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) – 10 pts | Oui | 10 |
| | VP.258 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées – 10 pts | Oui | 10 |
| | VP.259 – Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux – 10 pts | Oui | 10 |
| | VP.260 – Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement…) – 10 pts | Oui | 10 |
| | VP.261 – Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent – 10 pts | Oui | 10 |
| | VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) - 10 pts | Oui | 10 |
| | total | 120 | 119 |

Cet indicateur permet d'évaluer le niveau de connaissance des réseaux d'eaux usées, de s'assurer de la qualité de la gestion patrimoniale et de suivre son évolution,
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120 en suivant un barème.

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable est de **119 points**

# IV- COLLECTE / ÉPURATION / BOUES

# 1- Conformité de la collecte des effluents

| | Station épuration de NONANCOURT (11500 EH SANDRE 032743801000) | Station épuration de CRUCEY-VILLAGES (340 EH SANDRE 032812002000) |
|---|---|---|
| P.203.3 Conformité de la collecte des effluents aux prescription nationales issues de la directive ERU | 100 % | 100 % |
| VP.176 Charge entrante en DBO5 | 615,71 kg DBO5/j | 2 kg DBO5/J |

# 2- Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées

| | Secteur Nonancourt | Secteur Crucey-Villages |
|---|---|---|
| Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels au milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement) | Oui | Oui |
| Evaluation sur carte et sur base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés) | Non (en cours) | Non |
| Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaitre les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour d'identifier le moment et l'importance du déversement | Non | Non |
| Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivants les prescriptions définies par l'arrêté du 21/07/2015 | Oui | Oui |
| Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration | Oui | Oui |
| Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur | Oui | Oui |
| Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur | Non | Non |
| Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage | Oui | Oui |
| Pollution collectée estimée en DBO5 | 615,71 kg DBO5/J | 2 kg DBO5/J |
| Connaissance des rejets en milieu naturel | Oui | Oui |

# 3- Conformité des équipements d'épuration et de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU

| | Station épuration de NONANCOURT (11500 EH SANDRE 032743801000) | Station épuration de CRUCEY-VILLAGES (340 EH SANDRE 032812002000) |
|---|---|---|
| P.204.3 Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales de la directive ERU | 100 % | 100 % |
| VP.176 Charge entrante en DBO5 | 615,71 kg DBO5/j | 2 kg DBO5/J |
| P.205.3 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales de la directive ERU | 100 % | 100 % |

# 4- Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel

| | Station épuration de NONANCOURT (11500 EH SANDRE 032743801000) | Station épuration de CRUCEY-VILLAGES (340 EH SANDRE 032812002000) |
|---|---|---|
| VP.210 Nombre de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance règlementaire conformes | 24 | 1/2ans |
| VP.211 Nombre de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance règlementaire | 24 | 1/2ans |
| P.254.3 Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel | 100 % | 100 % |

## 5- Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

| | Station épuration de NONANCOURT (11500 EH SANDRE 032743801000) | Station épuration de CRUCEY-VILLAGES (340 EH SANDRE 032812002000) |
|---|---|---|
| VP.208 Quantité totale de boues évacuées | 159,07 t/MS | / |

## 6- Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la règlementation

| | Station épuration de NONANCOURT (11500 EH SANDRE 032743801000) | Station épuration de CRUCEY-VILLAGES (340 EH SANDRE 032812002000) |
|---|---|---|
| VP.209 Quantité de boues admises par une filière conforme | 159,07 t/MS | / |
| VP.206.3 Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | / |

# V- ABONNES

# 1- Nombre d'abonnés / population desservie

| COMMUNES | POPULATION RACCORDABLE DE LA ZONE COLLECTEE (A) | POPULATION RACCORDEE (B) D.201.0 | NBRE D'ABONNES RACCORDABLES (C) VP.124 | NBRE TOTAL DE BRANCHEMENTS ASST (D)-VP.056 | TAUX DE RACCORDEMENT (B) / (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| LA MADELEINE DE NONANCOURT | 714 | 704 | 413 | 407 | 99 % |
| NONANCOURT | 2 350 | 2 271 | 1049 | 1014 | 97 % |
| ST LUBIN DES JONCHERETS | 4 031 | 3960 | 1875 | 1 842 | 98 % |
| CRUCEY-VILLAGES | 277 | 277 | 121 | 121 | 100,00 % |
| TOTAUX | 7 373 | 7 213 | 3 458 | 3 384 | 98,00 % |

| | |
|---|---|
| Nombre total de branchements assainissement au 31.12.2025 (D) | 3 384 |
| VP.124 Nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement collectif (C) | 3 458 |
| VP.201 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 98 % |

## 2- Nombre de débordements d'effluents chez les usagers

| | |
|---|---|
| VP. 023 Nombre d'inondations dans les locaux des usagers | 0 |
| VP.056 Nombre d'abonnés | 3 384 |
| **P251.1 Taux d'occurence** | **0/1000** |

Le taux se calcule de la manière suivante :
*(Nombre de débordements / nombre d'abonnés) x 1000*

## 3- Taux de réclamations


| | |
|---|---|
| VP.152 Nombre de réclamations | 0 |
| VP. 056 Nombre d'abonnés | 3 384 |
| **Taux de réclamations** | **0/1000** |

Le taux de réclamations exprime le niveau de réclamations écrites enregistrées par le service d'eau, rapporté à 1000 abonnés et sert d'indicateur pour améliorer la qualité de service,
Il se calcule de la manière suivante :
*(Nombre de réclamations / nombre d'abonnés) x 1000*

# VI-INDICATEURS FINANCIERS

# 1- Volumes vendus 2025

| COMMUNES | M3 FACTURÉS | NBRE DE FACTURES |
|---|---|---|
| LA MADELEINE DE NONANCOURT | 38 031 | 429 |
| NONANCOURT | 89 367 | 1 096 |
| ST LUBIN DES JONCHERETS | 146 075 | 2 028 |
| CRUCEY-VILLAGES | 8 781 | 119 |
| TOTAUX | 282 254 m3 | 3 672 |



# 2- Recettes d'exploitation de l'année

| | Recettes HT |
|---|---|
| Parts fixes assainissement (1) | 92 157 € |
| Vente d'assainissement (m3 facturés) (2) | 660 880 € |
| Redevances organismes publics (3) | 7 616 € |
| P.F.A.C (4) | 82 019 € |
| Contrôles de conformité | 10 592 € |
| Apports de matières de Vidange | 54 463 € |
| Travaux (branchements neufs…) | 13 691 € |
| Subventions d'exploitation | 34 983 € |
| Produits exceptionnels | 7 864 € |
| **TOTAL RECETTES** | **964 265 €** |

1) La Part fixe permet de couvrir une partie des frais fixes du service (relevé, facturation, entretien des installations…)
2) Recettes d'assainissement, hors redevances reversées aux organismes publics
3) Redevances de performance des réseaux assainissement (sommes reversées à l'Agence de l'Eau Seine-Normandie en n+1)
4) PFAC = Participations financières pour l'assainissement collectif

## Epargne brute 2025 :

(Recettes réelles – Dépenses réelles) :

964 265,59 € – 570 114,64 € =
**394 150,95 €**

## Impayés au 31.12.2025

- Montant facturé TTC : 836 718,30 €
- Restes à recouvrer : 37493,50 €
- **Taux d'impayés : 4,48 %**


## Abandons de créances 2025


* Admissions en non-valeur : 0,00 €
* Effacements de dettes : 6 929,01 €


# 3- Autres recette d'exploitation


## Recettes interventions en régie

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrôle assainissement et contre visites en € | 8 258,00 € | 12 820,00 € | 12 068,00 € | 15 743,00 € | 13 034,00 € | 10 433,00 € |
| branchements neufs en € | 51 502,00 € | 2 327,00 € | 9 928,00 € | 31 289,00 € | 11 184,00 € | 13 690,00 € |
| PFAC en € | 10 800,00 € | 109 200,00 € | 3 600,00 € | 4 160,00 € | 5 900,00 € | 82 018,00 € |
| apports matières de vidanges en € | 45 344,00 € | 47 411,00 € | 55 068,00 € | 58 197,00 € | 58 276,00 € | 54 462,00 € |




# 4- Encours de la dette au 31.12.2025




Réalisation de 2 emprunts auprès de l'AESN (**taux zéro**) pour le financement :

- Des travaux d'extension de réseaux EU sur les communes de Nonancourt et St Lubin des Joncherets : **109 174 €**
- de la phase 1 des travaux de réhabilitation des réseaux EU à la suite du schéma directeur : **230 525 €**

**Premières échéances en 2026**

| | |
|---|---|
| **Encours de la dette au 31/12/2025** | **2 521 836,38 € €** |
| **Montant de l'annuité de remboursement** | **262 946,63 €** |
| ➢ Dont en capital | 226 946.63 € |
| ➢ Dont en intérêts | 35 340,52 € |

**Durée d'extinction de la dette en année :**

- ➢ Encours de la dette : 2 521 836 €
- ➢ Epargne brute annuelle : 394 150 €
- ➢ Durée en année : 6,40

# 5- Etat de la dette au 31/12/2024

| Année réalisation emprunt | Organisme prêteur | Durée | Date de fin | Capital Origine | Dette début Exercice | Annuité payée dans l'année | | **Dette en fin exercice** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Intérêts | Capital | |
| | | | | | | | | |
| 2011 | AESN | 20 | 2031 | 632 914,00 | 225 768,17 | 0,00 | 32 252,58 | 193 515,59 |
| 2011 | AESN | 15 | 2026 | 44 403,00 | 5 920,40 | 0,00 | 2 960,20 | 2 960,20 |
| 2011 | C E | 25 | 2036 | 800 000,00 | 384 000,00 | 17 484,00 | 32 000,00 | 352 000,00 |
| 2014 | AESN | 20 | 2035 | 258 144,00 | 141 979,20 | 0,00 | 12 907,20 | 129 072,00 |
| 2017 | AESN | 15 | 2031 | 74 693,00 | 34 856,76 | 0,00 | 4 979,53 | 29 877,23 |
| 2017 | CRCA | 15 | 2031 | 150 000,00 | 70 000,00 | 695,63 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| 2017 | CRCA | 19a9m | 2036 | 663 336,67 | 394 643,23 | 7 602,76 | 33 586,68 | 361 056,55 |
| 2019 | AESN | 15 | 2033 | 410 522,00 | 246 313,22 | 0,00 | 27 368,13 | 218 945,09 |
| 2020 | CRCA | 20 | 2040 | 821 000,00 | 646 537,50 | 8 583,56 | 41 050,00 | 605 487,50 |
| 2020 | AESN | 15 | 2035 | 225 308,00 | 165 225,88 | 0,00 | 15 020,53 | 150 205,35 |
| 2023 * | CRCA | 7 | 2029 | 80 733,36 | 57 666,70 | 974,57 | 11 533,33 | 46 133,37 |
| 2023 * | AESN | 13 | 2035 | 42 749,85 | 36 172,95 | 0,00 | 3 288,45 | 32 884,50 |
| 2025 | AESN | 15 | 2040 | 109 174,00 | 109 174,00 | 0,00 | 0,00 | 109 174,00 |
| 2025 | AESN | 15 | 2040 | 230 525,00 | 230 525,00 | 0,00 | 0,00 | 230 525,00 |
| TOTAL | | | | 4 543 502,88 | 2 748 783,01 | 35 340,52 | 226 946,63 | **2 521 836,38** |

* Reprise de 2 emprunts de la commune de Crucey-Villages lors de l'intégration au 01 janvier 2023 de la compétence assainissement collectif

# VII-INVESTISSEMENTS

# 1- Investissements engagés en 2025

➢ **Dépenses d'investissement** :

➢ Etudes réalisées (ou en cours) sur le dernier exercice : 0 €

➢ Investissements réalisés pendant le dernier exercice budgétaire : 1 177 681.00 €
* Travaux d'extension de réseaux EU (dernière tranche)
* Travaux de réhabilitation des réseaux EU suite étude Schéma Directeur d'Assainissement (phase 1)

➢ Restes à réaliser en dépenses (travaux et études) : 238 000.00 € (report sur le budget 2026)

➢ **Subventions perçues** :

➢ Subventions de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie : 494 465.00 €
(Solde travaux d'extension réseaux EU et acompte travaux de réhabilitation des réseaux EU)

➢ Subventions des Conseils départementaux Eure et Eure et Loir : 0.00 €
(Subvention pour la dernière tranche de travaux d'extension de réseaux EU en attente)

➢ Restes à réaliser en recettes : 9 903.00 €

# 2- Le service assainissement en quelques chiffres

- **Montant des amortissements : 465 845.00€**

- **Projets d'investissement et travaux 2025 : 1 390 000.00€**

- Investissement sur la station d'épuration (sondes / débitmètres…) : 50 000 €

- Matériels d'exploitation : 32 000 €

- Installation panneaux photovoltaïques pour de l'autoconsommation : 100 000 €

- Solde de la phase n° 1 du programme de réhabilitation de réseaux d'eaux usées à la suite de l'étude de diagnostic (SDA) et Lancement de la phase n° 2 (études géotechniques / levés topos / consultations des entreprises) : 1 208 000 €